

ARKITEKT
PETER ANDERSEN
M. N. A. L.

Torvalmenning 8. Telef, 14061
BERGEN

Lavik Helseheim.

Kortfattet orientering vedrørende byggearbeidet.

Som det fremgaar av den vedlagte situationsplan er utvidelsen projekteret mot vest, -mot den lille elv, hvis forløp er forutsat bi-beholdt. For at unngaa at overvand ved mulig flom skal trange ind i underetagen, er en del av denne etage trukket tilbake, idet hjørnet bæres av en søile.

Der er under planlægningen lagt stor vekt paa at beholde den nuværende innredning i det gamle hus i størst mulig grad. Forandringerne her gjelder utførelse av centralvarmerum i kjælderen, samt de viste vaskerum, bad samt vandkøset i etagerne.

Fundamentene for de utvendige murer føres overalt ned paa fast bund og i frostfri dybde. Under fundamenter legges paa utvendig side kultsatte gryteveiter med avløp utad. Kjældermurene mot nord utføres som 40 cm tykke betonnure i blanding 1:4 med anvendelse av prosentsten. Mot bakken utføres den viste luftgrav, som ventilleres.

De utvendige kjældermure forøvrig samt etagenes utvendige mure utføres som $1\frac{1}{2}$ -stens bergens-hulmur, med klinker og cement utvendig og 2den sort sten som bakmuring. Væggerne paneles paa indvendig side med $\frac{3}{4}$ " rupanel paa 2" spikerslag.

De bjelkebærende vægger i kjælderen utføres som utmurte bindingsverksvægger med 5"x5" støtter og rammer, utmuret med $\frac{1}{2}$ -sten. I etagerne blir de bjelkebærende vægger 3". Skillevægger mellom værelser innbyrdes

ARKITEKT
PETER ANDERSEN
M. N. A. L.

Torvalmenning 8. Telef. 14061
BERGEN

2.

eller værelser og korridor utføres med øpikerslag stillet i siksak, isolationsplater, panel og vægbekledning.

Bjelkelagene utføres som trøbjelkelag med 1" stubbeloft, 10 cm. tør leirfyll, 3/4" undergulv, pap, 1" gulv og linoleum. Som underklødning anvendes haarde masoniteplater, som ogsaa brukes som vægbekledning.

Takverket utføres av 5"x6" sperr, 1" pl. sutak, pap, lekter, fedre samt skifer som paa det nuværende hus.

✓ De innvendige dører utføres som helt glatte dører, mellem stue og spisestuen som doble klapdører. Vinduerne utføres i likhet med de nuværende.

Der utføres centralvarmeanlegg for hele huset, idet de nuværende ovner nedtages. Centralvarmeovnen anordnes med henblik paa hel eller delvis anvendelse av elektrisk kraft til opvarmningen. Varmtvandsforsyningen utføres med varmtvandsbereder plasseret i centralvarmerum. Berederen faar elektrisk kolbe, endvidere spirall fra varmeanlægget samt tilknytning til egen kjøppe.

Gulver i bad og W.C samt vaskerum støpes og belægges med fliser.

Vægger og tak i værelser og korridorer males og lakkeres. Al belistning forenkles, -uten bruk av rike profiler.

Ved anbudsinnhentingen vil man undersøke kostende av plassering av arker i bygningens tverfasader -med henblik paa en senere bedre utnyttelse av loftsetagen, - endvidere kostende av en fortløpende altan langs bygningens sydfasade.

Bergen, august 1938.

Peter Andersen