

Lavik Helseheim.

Beskrivelse for diverse forandringsarbeider.

Under henvisning til hovedbeskrivelsen skal der foretages følgende til-lagsarbeider og forandringer:

Som vist skal der paa husets bakside oppføres et nytt trappehus. Fundament for dette føres ned til fjell, idet der over den nuværende luftegrav inn-lægges jernbjelker som bærer disse vægpartier. Der maa samtidig sørges for gode grøfter som hindrer vandsiget paa husets bakside i at trænge inn i kjælderen. Fundament og grundmur utføres i beton med anvendelse av prosent-sten. Gulv i trappehuset kultes, pukkes og støpes, idet det staalskures. Paa samme maate utføres den utvendige trappe, -trin og vanger. Utvendige vægger i trappehus utføres som engelsk hulumur med stenbindere, kompaktmuring ved gulv, bjelkelag og top samt rundt aapninger. Utvendig klinker, indvendig 2den sort sten. Utkragning for gesims. Der sørges for godt forband med de nuværende murer. Takverket over trapperum utføres med 4"5"sperr, 1" sutak, pap, lekter og skifer som nuværende hus. Trappehuset pusses utvendig og inn-vendig, endvidere pusses trappens underside og taket innvendig. Eventuelt kan 2 cm kivronplater anvendes. Trappen med 2½" ytre, 2" indre vanger, 1" støttrin, enkelt geländer og haandlist. Nuværende vindu i spisestuen anvendes i trappehus. I spisestuen utføres nytt 2-fagsvindu, idet resterende murvægg ~~gjen~~ gjenmures og pusses. Endvidere nyt 2-fagsvindu og ny dør med glas i trappehus. - Taket i nybyggets underetage klæs med 2 cm. kivronplater eller faar 2 cm. tyk puss paa rørvæv og netting, idet de tidligere beskrevne plater bortfalder. Dører mot fyrrum og vaskekjelder utføres ildsikre og selv-lukkende. De tidligere beskrevne og viste dører i brandvæggen i korridorer utføres likeledes selvlukkende og ildsikre (klædd med jernplater.) Den gamle hovedtrappe pusses paa undersiden eller faar kivronplater som beskrevet. Det samme gjelder for taket i dette trappehus. Kjeldertrappen

fra kjøkken, som henhører under hovedanbudet, utføres nu med ret løp og
med gjennomgang (dør) til korridor i 1ste etg. ^{og tak} Væggerne/i dette trappe-
rum klås med kivronplater eller faar puss, likeledes underside av denne
trappe. Vægger og tak i korridorene i tilbygget klådes med 2 cm. kivron-
plater eller pusses som beskrevet. Tidligere beskrevne plater her bortfal-
der. Dører mot trapperum utføres som selvlukkende. Hvor glas er beskrevet
~~med~~ indvendig i dører, anvendes traadglas. I vinduer og utvendig dør i det nye
trappehus anvendes almindelig glas. Renne og nedløp fra trappehusets tak.
Nødvendig malerarbeide samt 2 elektriske lampepunkter i trappenus medgaar.
Det hele arbeide fuldt iærdig til bruk.

Som fratrakk kommer den utvendige jerntrappe fra 2den etg. til terrang,
endvidere den innvendige trappe fra 1ste til 2den etg., sløifning av porøse
plater, hvor dette fremgaar av beskrivelsen, samt opsætning av innredning paa
loftet.

Disse fradragsposter bedes specificeret.

Bergen, sept. 1939.

Peter Andersen, M.n.a.l.