

Lavik Helseheim.

Beskrivelse for diverse forandringsarbeider.

Under henvisning til hovedbeskrivelsen skal der foretages følgende tillags- og forandringsarbeider.:

Som vist skal der paa husets bakside opføres et nyt trappehus. Fundament for dette føres ned til fjell, idet der over den nuværende luftegrav innlægges jernbjelker som bærer disse vægpartier. Der maa samtidig sørges for gode grøfter som hindrer vandsiget paa husets bakside i at trænge inn i kjælderen. Fundament og grundmure utføres i betong med anvendelse av prosentsten. Gulv i trappehuset kultes, pukkes og støpes, idet det staalskures. Paa samme maate utføres den utvendige trappe, -trin og vanger. Utvendige vægger i trappehuset utføres som engelsk hulmur med stenbindere, kompaktmuring ved gulv, bjelkelag og top samt rundt aapninger. Utvendig klinker, innvendig 2den sort sten. Utkragning for gesims. Der sørges for godt forband med de utvendige murer. Takverket over trapperum utføres med 4"x5" sperr, 1" sutak, pap, lekter og skifer som for nuværende hus. Trappehuset pusses utvendig og innvendig, endvidere pusses trappens underside og taket innvendig. Eventuelt kan 2 cm. Kivronplater anvendes. Trappen med 2½" ytre, 2" indre vanger, 1" støttrin, enkelt geländer og haandlist. Nuværende vindu i spisestuen anvendes i trappehus. I spisestuen utføres nytt 2-fagsvindu, idet resterende murvægg gjenmures og pusses. Endvidere nytt 2-fagsvindu og ny dør med glas i trappehus. Taket i nybyggets underetage klædes med 2 cm. Kivronplater eller faar 2 cm. tyk puss paa rørvæv og netting, idet de tidligere beskrevne plater bortfalder. Dører mot fyrrum og vaskekjelder utføres selvlukkende og ildsikre. De tidligere beskrevne og viste dører i brandvæggen i korridorer utføres likeledes selvlukkende og ildsikre (klædd med jernplater). Ny ild-

2.

sikker dør anbringes ogsaa i brandvæggen i kjælderen.
Kjældertrappen fra kjøkken, som henhører under hovedanbudet, utføres nu med ret løp og med gjennomgang(dør) til korridor i 1ste etg. Vægger og tak i dette trapperum klædes med Kivronplater eller faar puss, likeledes undersiden av denne trappe. Likeledes innklædes den nye loftstrappe og klædes med plater paa vægger og i taket. Vægger og tak i korridorerne i tilbygget klædes med 2 cm. Kivronplater eller pusses som beskrevet. Tidligere beskrevne plater her bortfalder. Dører mot trapperum utføres som selvlukkende. Hvor glas er beskrevet innvendig i dører, anvendes traadglas. I vinduer og utvendig dør i det nye trappehus anvendes almindelig glass. Renne og nedløp fra trappehusets tak. Nødvendig malerarbeide samt 2 elektriske lampepunkter i trappehuset medgaar.

Terrasse mot øst samt trappe til denne utvides. W.C- døre fra trappehus i etagerne flyttes til korridor, idet nuværende skape sløifes.

Alt arbeide færdig til bruk. I kjælderen avdeles det gamle trappehus saaledes som avtalt paa stedet. Kjældertrappen utvides og øvre repos sankes, idet nuværende veggparti med paneldør nedtages mot inngangspartiet i 1ste etg. Som fradrag kommer den ~~nytt~~ utvendige jerntrappe fra 2den etg. til terrang, endvidere den innvendige trappe fra 1ste til 2den etg., sløifning av porøse plater hvor dette fremgaar av beskrivelsen, samt opsætning og innredning av et av rummene paa loft, idet materialerne hertil lagres.

Bergen, november 1939.

Peter Andersen, M.N.A.L.