

Arbeidsdepartementet,

J.No. 3304 R
1939

kontoret for bygnings-og brannvesen.

Lavik helseheim i Sogn.

as I anledning av det ærde kontors skriv av 13 d.m. tillater vi oss å meddele at vi ikke vil ráde departementet fra å samtykke i at bygningen tillates ført opp etter de nye planer på følgende vilkår:

Over 2nen etasje må ikke innredes ^{nje} oppholdsrom eller soverom.

Taket over kjelleren, sokkeletasjen i tilbygget stöpes i jernbetong eller kles på undersiden med 2 cm. cementpuss på netting eller 20 m/m tykke Kivronplater. På samme måte kles taket i fyrrom og vaskerom i den gamle bygning. Det forutsettes at veggene i disse rom er ildfaste. Dørene mot fyrrom og vaskerom utføres ildsikre og selvlukkende.

Der tillates en döråpning av vanlig størrelse i hver etasje i brannveggen mot at döråpningen dekkes med ildsikre selvlukkende dører. Om ønskes kan dørene holdes i åpen stilling ved et snorarrangement eller lignende utstyrt med smelteledd, som smelter ved 70° C. Smelteleddet anbringes i eller over döråpningen.

Alle trapper føres i lukket trapperom i hele sin lengde. Alle trapperom kles overalt innvendig på tak og vegger i den utstrekning de ikke blir utført av ildfaste materialer (mur, betong eller jernbetong) med 2 cm. cementpuss på netting eller 20 m/m tykke Kivronplater. På samme måte kles i allfall korridorene i tilbygget. Alle ikke ildfaste trapper kles på undersiden med samme materiale.

Alle dører mot de nye trapperom utføres som selvlukkende massivdører av hard tresort. Dørene mot det gamle trapperom gjøres i allfall selvlukkende. Alle nye dører mot korridorer utføres som massive dører - ikke hule finerdører eller lignende. Innvendige vinduer og lysåpninger i dører mot trapperom, hall og korridorer dekkes med trådglass.

Piper og ildsteder må såvidt mulig bringes i overensstemmelse med gjeldende forskrifter, således må peisene utføres med minst 2 stens (47 cm.) tykke vanger og bunn. Hvor rökpipeline danner vegg i kott, skap eller lignende må vedkommende pipevanger utføres av 1 stens (23 cm.) tykk mur.

Arbeidet utføres forøvrig i full overensstemmelse med bygningsloven av 22/2-1924 og departementets bygningsforskrifter av 6/10-1928 med senere tillegg, således må gulvene utstyres med stubbeloftsfyll av minst 10 cm. törr finknust leire.

Ved hvert trapperom anbringes i hver etasje 5/4" brannkran med påskrudd slange av tilstrekkelig lengde med strålerör eller annet godkjent slokningsapparat.

Alle soverom over 2nen etasje utstyres med et tykt redningstau (minst 2 1/4" i omkrets) festet til solid krok överst på siden av vinduet".

./. .

De mottatte dokumenter sendes vedlagt tilbake.

Oslo, den 22 september 1939.